


Утверждаю:
Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина

Председатель  С.Б. Тарусов

Техническое задание на проведение тендера

На выполнение ремонтных работ по устройству неутепленного фасада из профнастила С10-21(RAL 1013) на объекте Заказчика: «Общежитие №1», по адресу г. Петропавловск – Камчатский, ул. Космонавтов, 42

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Подрядчик обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований исполнения законодательных актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Планируемый срок выполнения работ 15.05.27-30.06.27г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел №1 Демонтажные работы.			
1	Демонтаж штукатурки стен (наружная облицовка стен по кладке 30-60мм).	м2	68,0
2	Демонтаж облицовки фасада из гладкого шифера (на подсистеме) с мет.каркасом.	м2.	80,63
Раздел №2 Монтажные работы.			
4	Намет чернового штукатурного слоя до 60мм.	м2	68,0
5	Облицовка цоколя по мет. каркасу из проф листа С 10-21	м2.	42,0
6	Устройство паро-ветро изоляции из Изоспана А	м2	900,0
7	Устройства подсистемы для не утепленного фасада из металлических профилей (без утеплителя)	м2	850,0
8	Устройства фасада из проф листа С 10-21 по мет. каркасу	м2	850,0
9	Устройство доборных элементов и фасонных частей из оцинкованных уголков/профилей	мп	704,0
10	Замена обделок оконных четвертей и отливов (окна 1800 x 1600мм.)	шт.	39,0
11	Ремонт металлических дверей и окраска 1800 x 700 мм.	шт.	2,0
12	Ремонт металлического леера крыльца, очистка старый краски, сварные работы, окраска эмалью 2в1 в 2слой.	м2.	80,0
13	Погрузка и вывоз мусора а/самосвалом	тн	3,5

Материалы предоставляемые Заказчиком: Анкер оцинкованный 150x12мм-2550шт; Кронштейн фасадный 150 x 50 x 50мм.-2550шт; Профиль уголок оцинкованный фасадный 40 x 40 x 2мм - 2050шт.; Саморезы; Изобонд А (ветрозащитный) 60м2-15шт.; Профнастил (профлист) С 10-21 6000 x 1060-89м2;

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работы на территории Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина», должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих свода правил, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 12-36-2006 «Безопасность труда в строительстве»; РД 11-02-2006 – нормативные требования по оформлению актов на скрытые работы; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». После завершения работ вывезти строительный мусор.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. Выполненные работы должны отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Гарантия на все виды работ 2 года от даты приёмки работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По окончании работ по настоящему техническому заданию Подрядчик предоставляет Заказчику документацию:

1. Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2);
2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
3. Счет.

Начальник ОКС РК им В.И. Ленина

Петухов М.В.

Гл. инженер РК им В.И. Ленина

Амченцев А.В.

15.09.26